

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Prace wewnętrzne w kościele p.w. św. Macieja i św. Małgorzaty w Bednarach.					
1		Malowanie wnętrza kościoła.			
1	TZKNC N- d.1 K/V t.06-f.05	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. powyżej 10 m ² , obiekt skomplikowany, drewno dobrze zachowane (demontaż dwóch ołtarzy bocznych)	m2		
		2,20 * 6,00 * 2	m2	26,400	
				RAZEM	26,400
2	TZKNC N- d.1 K/V t.06-f.05	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. powyżej 10 m ² , obiekt skomplikowany, drewno dobrze zachowane (demontaż ołtarza głównego)	m2		
		2,20 * 8,44 + 4,20 * 7,70	m2	50,908	
				RAZEM	50,908
3		Demontaż i wyniesienie do pomieszczenia magazynowego pozostałych sprzętów ruchomych: ławki, konfesjonały, rzeźby, obrazy itp	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 19-01 d.1 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		<i>Ściana północna</i> 1,60 * 1,60 * 3,14 * 0,5 0,60 * 1,20 * 1 1,20 * 2,50 * 3 <i>Ściana południowa</i> 1,20 * 2,50 * 5 <i>Ambona</i> 3,00 + 3,00 <i>Drzwi</i> 1,20 * 2,20 2,50 * 3,00 <i>Malowidła ściennie</i> 3,00 * 2,50 * 2 1,50 * 3,00	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	4,019 0,720 9,000 15,000 6,000 2,640 7,500 15,000 4,500	
				RAZEM	64,379
5	TZKNCBK V - d.1 261	Rusztowanie wewnętrzne rurowe - wysokość do 7 m	m2		
		<i>Nawa wyższa</i> 10,85 * 15,10 <i>Nawa niższa</i> (11,00 + 0,90) * 8,44	m2 m2	163,835 100,436	
				RAZEM	264,271
6	KNR AT-38 d.1 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoga	m2		
		<i>Nawa wyższa</i> <i>sufit</i> 10,85 * 15,10 * 1,3 <i>ściany</i> 15,10 * 6,75 * 2 1,95 * 6,75 * 2 12,81 * 6,75 <i>Nawa niższa</i> <i>sufit</i> (11,00 + 0,90) * 8,44 * 1,3 <i>ściany</i> 11,00 * 6,73 * 2 0,74 * 6,73 * 2 0,90 * 6,73 * 2 8,44 * 6,73 <i>Zakrystia</i> <i>sufit</i>	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	212,986 203,850 26,325 86,468 130,567 148,060 9,960 12,114 56,801	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		28,54 <i>ściany</i> (6,18 + 5,00) * 2 * 4,57 (1,60 + 1,70) * 2 * 4,57 (1,30 + 1,80) * 2 * 4,57 <i>Sień</i> <i>sufit</i> 13,75 <i>ściany</i> (3,42 + 3,40) * 2 * 4,50	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	28,540 102,185 30,162 28,334 13,750 61,380	
				RAZEM	1 151,482
7 d.1	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m2		
		<i>Nawa wyższa</i> <i>ściany</i> 15,10 * 1,50 * 2 1,95 * 1,50 * 2 12,81 * 1,50 <i>Nawa niższa</i> <i>ściany</i> 11,00 * 1,50 * 2 0,74 * 1,50 * 2 0,90 * 1,50 * 2 8,44 * 1,50	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	45,300 5,850 19,215 33,000 2,220 2,700 12,660	
				RAZEM	120,945
8 d.1	TZKNBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem	m2		
		poz.6	m2	1 151,482	
				RAZEM	1 151,482
9 d.1	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm - wysokość do 10 m	m2		
		poz.6	m2	1 151,482	
				RAZEM	1 151,482
10 d.1	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m2		
		<i>Nawa wyższa</i> <i>sufit</i> 10,85 * 15,10 * 1,3 <i>ściany</i> 15,10 * 6,75 * 2 1,95 * 6,75 * 2 12,81 * 6,75 <i>Nawa niższa</i> <i>sufit</i> (11,00 + 0,90) * 8,44 * 1,3 <i>ściany</i> 11,00 * 6,73 * 2 0,74 * 6,73 * 2 0,90 * 6,73 * 2 8,44 * 6,73 <i>Zakrycia</i> <i>sufit</i> 28,54 <i>ściany</i> (6,18 + 5,00) * 2 * 4,57 (1,60 + 1,70) * 2 * 4,57 (1,30 + 1,80) * 2 * 4,57 <i>Sień</i> <i>sufit</i> 13,75	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	212,986 203,850 26,325 86,468 130,567 148,060 9,960 12,114 56,801 28,540 102,185 30,162 28,334 13,750	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<i>ściany</i> (3,42 + 3,40) * 2 * 4,50	m2	61,380	
				RAZEM	1 151,482
11 d.1	TZKNC N-K/I t.03-d.06	Chemiczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków rozpuszczających lub naturalizujących - malowidło na tynku - obiekt prosty	m2		
		<i>Ściana północna - wymalowania wokół okien</i> (1,20 + 2,50) * 2 * 0,40 * 3	m2	8,880	
		<i>Ściana południowa - wymalowania wokół okien</i> (1,20 + 2,50) * 2 * 0,40 * 5	m2	14,800	
		<i>Malowidła ściennie</i> 3,00 * 2,50 * 2	m2	15,000	
		1,50 * 3,00	m2	4,500	
				RAZEM	43,180
12 d.1	TZKNC N-K/I t.14-e.06 analogia	Rekonstrukcja polichromii motywów ornamentalnych - technika wapienna na tynku wapienno-piaskowym - obiekt średnio trudny(20%R)	dm2		
		<i>Malowane rozety wokół żyrandoli - motywy łowickie.</i> 7,5 * 7,5 * 3,14 * 3	dm2	529,875	
		<i>Ściana północna - wymalowania wokół okien</i> (12 + 25) * 2 * 4 * 3 * 0,1	dm2	88,800	
		<i>Ściana południowa - wymalowania wokół okien</i> (12 + 25) * 2 * 4 * 5 * 0,1	dm2	148,000	
		<i>Malowidła ściennie</i> 30 * 25 * 2 * 0,1	dm2	150,000	
		15 * 30 * 0,1	dm2	45,000	
				RAZEM	961,675
13 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 6, 8, 10, 12)			